

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Сметная документация

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-1

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Нижний Перелесок Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области

Составлен базисно-индексным методом
 Основание: Дефектная ведомость, акт обследования

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (январь 2000)
 ФЕР2001(2020) ДИЗ №58 с перерасчетом в текущие цены, письмо от 018.12.2021 №55924-ИФ/09 Минстрой России индексы IV-квартала 2021г. Новгородская область

Сметная стоимость	1963.96 (221.67) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1.852(1.85) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		Нормативные затраты труда рабочих	230.91 чел.ч
строительных работ	1963.96 (221.7) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	125.96 чел.ч
монтажных работ	- (-) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	
оборудования	- (-) тыс.руб.		
прочих затрат	- (-) тыс.руб.		

NN пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
Протяженность-1,577м., ширина - 4м.											
1	ФЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	2		2					
	1	ОТ			1		115.49	1		230.98	
	3	ЭМ			1		3262.79	1		6525.58	
	2	в т.ч. ОТм			1		171.22	1		342.44	
	4	М			1		12.2	1		24.4	
		Итого по расценке					3390.48			6780.96	
	Пр/812-021.0-1	ФОТ НР 021.0 Автомобильные дороги	%	147		147				573.42	
	Пр/774-021.0	СП 021.0 Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75				463.04	
		Всего по позиции								8086.92	
2	ФССЦ 02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м3	220		220					
	4	М			1		55.26	1		12157.2	
		Итого по расценке					55.26			12157.2	
		Всего по позиции								12157.2	
3	ФССЦп г 03-21-01-103	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до	1 т груза	330		330					

NN пп	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффи циенты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффи циенты	всего		
4		103 км 133-30=103км.(к-р "Горенка-1", Новгородский район, д.Село Гора) К-1,5 М			1		48.02	1	15846.6		
		Итого по расценке					48.02		15846.6		
		Всего по позиции							15846.6		
4	ФЕР 27-04- 001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	4.416		4.416					
1		ОТ			1		173.23	1	764.98		
3		ЭМ			1		5268.76	1	23266.84		
2		в т.ч. ОТм			1		267.67	1	1182.03		
4		М			1		17.08	1	75.43		
		Итого по расценке					5459.07		24107.25		
	Пр/812-021.0-1	ФОТ НР 021.0 Автомобильные дороги	%	147		147			1947.01		
	Пр/774-021.0	СП 021.0 Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			2862.12		
		Всего по позиции							1572.21		
		Всего по позиции							28541.58		
5	ФССЦ 02.2.05. 04-1777 4	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 М	м3	556.4		556.4					
		Итого по расценке					108.4	1	60313.76		
		Всего по позиции					108.4		60313.76		
6	ФССЦп г 03-21- 01-132	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 132 км К-1.4 (щебень к-р "Миголощи" Хвойнинский район) 162-30=132км М	1 т груза	779		779					
4		Итого по расценке					59.44	1	46303.76		
		Всего по позиции					59.44		46303.76		
		ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе							165509.53		
		оплата труда							995.96		
		эксплуатация машин и механизмов							29792.42		
		материальные ресурсы							72570.79		
		перевозка							62150.36		
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно)							2520.43		
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							3705.04		
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							2035.25		
		Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)									
		Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)									
		ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно							171249.82		
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)									
Индексация в текущих ценах											1517279

NN пп	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен руб.
				на единицу	коэффи циенты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффи циенты	всего		
<p>по позициям 1,4: Зарплата: 3264.27*8.86 Эксплуатация машин: 29792.42*8.86 в т.ч. зарплата: 4996.45*8.86 Материалы: 99.83*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 3471.98*8.86 ИТОГО: 324528.53</p> <p>по позициям 2-3,5-6: Материалы: 134621.32*8.86 ИТОГО: 1192744.9</p>											
		ИТОГО прямые затраты по разделу Протяженность-1,577м., ширина - 4м. (в базисном уровне цен) в том числе оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы перевозка Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) ИТОГО по разделу Протяженность-1,577м., ширина - 4м. (в базисном и текущем уровне цен) справочно материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)							165509.53		
Индексация в текущих ценах											1517279
Оголовков водопропускных труб											
7	ФЕР 30-01- 010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов	100 м3	0.05		0.05					
	1	ОТ			1		2312.85	1	115.64		
	3	ЭМ			1		5257.03	1	262.85		
	2	в т.ч. ОТм			1		719.69	1	35.98		
	4	М			1		9209.91	1	460.5		
	04.1.02. 04	Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства	м3	102	1	102					
		ЗТ	чел.-ч	255	1	12.75					
		ЗТм	чел.-ч	49.99	1	2.5					
Итого по расценке									16779.79		838.99
	Пр/812- 024.0-1	ФОТ НР 024.0 Мосты и трубы	%	140		140			151.62		212.28
	Пр/774- 024.0	СП 024.0 Мосты и трубы	%	80	0.85	68			103.11		
Всего по позиции									1154.37		
8	ФССЦ 04.1.02. 05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	5		5					
	4	М			1		600	1	3000		
Итого по расценке								600		3000	
Всего по позиции									3000		
9	ФЕР 07-05- 039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0.9		0.9					
	1	ОТ			1		286.68	1	258.01		
	3	ЭМ			1		5.91	1	5.32		
	2	в т.ч. ОТм			1		1.04	1	0.94		
	4	М			1		25.17	1	22.65		
		ЗТ	чел.-ч	29.8	1	26.82					

NN пп	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен руб.	
				на единицу	коэффи циенты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффи циенты	всего			
		ЗТм	чел.-ч	0.09	1	0.08						
		Итого по расценке						317.76			285.98	
	Пр/812- 007.1-1	ФОТ НР 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административн о-бытовых зданий	%	116		116				258.95		
	Пр/774- 007.1	СП 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административн о-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0.85	68				300.38		
		Всего по позиции									176.09	
10	ФЕР 01-02- 033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружени й дренирующим песком	10 м3	5		5					762.45	
	1	ОТ			1		96.56	1		482.8		
	3	ЭМ			1		82.19	1		410.95		
	2	в т.ч. ОТм			1		10.08	1		50.4		
	02.3.01. 02	Песок для строительных работ природный	м3	10	1	10						
		ЗТ	чел.-ч	13.43	1	67.15						
		ЗТм	чел.-ч	0.93	1	4.65						
		Итого по расценке						178.75			893.75	
	Пр/812- 001.4-1	ФОТ НР 001.4 Другие виды земляных работ (подготовитель ные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89				533.2		
	Пр/774- 001.4	СП 001.4 Другие виды земляных работ (подготовитель ные, сопутствующие, укрепительные)	%	41	0.85	34.85				474.55		
		Всего по позиции									1554.12	
11	ФССЦ 02.3.01. 02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м3	55		55						
	4	М			1		55.26	1		3039.3		
		Итого по расценке						55.26			3039.3	
		Всего по позиции									3039.3	
12	ФССЦп г 03-21- 01-103	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами	1 т груза	82.5		82.5						

NN пп	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффи циенты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффи циенты	всего		
4		грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 103 км 133- 30=103км.(к-р "Горенка- 1", Новгородски й район, д.Село Гора) К-1,5 М			1		48.02	1	3961.65		
		Итого по расценке					48.02		3961.65		
		Всего по позиции							3961.65		
		ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы перевозка Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)							12019.67 856.45 679.12 6522.45 3961.65 943.77 987.21 465.01 13471.89		
		Индексация в текущих ценах по позициям 7,9: Зарплата: 1088.93*8.86 Эксплуатация машин: 268.17*8.86 в т.ч.зарплата: 113.49*8.86 Материалы: 483.15*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 76.57*8.86 ИТОГО: 16983.04 по позициям 8,11-12: Материалы: 10000.95*8.86 ИТОГО: 88608.42 по позиции 10: Зарплата: 1080.75*8.86 Эксплуатация машин: 410.95*8.86 в т.ч.зарплата: 112.82*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 62.42*8.86 ИТОГО: 13769.49									119354
		ИТОГО прямые затраты по разделу Оголовков водопропускных труб (в базисном уровне цен) в том числе оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы перевозка Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) ИТОГО по разделу Оголовков водопропускных труб (в базисном и текущем уровне цен) справочно материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)							12019.67 856.45 679.12 6522.45 3961.65 943.77 987.21 465.01 13471.89		
		Индексация в текущих ценах по позициям 1,4,7,9: Зарплата: 4353.2*8.86 Эксплуатация машин: 30060.59*8.86 в т.ч.зарплата: 5109.94*8.86 Материалы: 582.97*8.86									119354 1636632

NN пп	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффи циенты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффи циенты	всего		

НР/СП от зарплаты машинистов: 3548.55*8.86

ИТОГО: 341511.57

по позициям 2-3,5-6,8,11-12:

Материалы: 144622.27*8.86

ИТОГО: 1281353.31

по позиции 10:

Зарплата: 1080.75*8.86

Эксплуатация машин: 410.95*8.86

в т.ч. зарплата: 112.82*8.86

НР/СП от зарплаты машинистов: 62.42*8.86

ИТОГО: 13769.49

Налог на добавленную стоимость 20%

ИТОГО

327326.4

1963958

Составил

Проверил

Гамилова Е.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Свидетельство СРО

КОПИЯ
ВЕРНА



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА»

119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф.0329
sro-nossi.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 0161

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО
ИНЖИНИРИНГА

г. Москва

№ 0064

выдано члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение
специалистов стоимостного инжиниринга»

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза»

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения)

ОГРН 1157847164606 ИНН 7816263310

191119, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 93А, офис. 43

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к видам работ в сфере
стоимостного инжиниринга, указанным в приложении к настоящему Свидетельству.

Дата выдачи Свидетельства

«14» сентября 2020 г.

Свидетельство выдано сроком на 5 (пять) лет без ограничения территории действия.

Свидетельство без приложения недействительно.

Генеральный директор



(подпись)

Е.Н. Куницын



КОПИЯ
ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ДОПУСКЕ
К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

от «14» сентября 2020 г.

№ 0064


Перечень видов работ в сфере стоимостного инжиниринга

1. Экспертиза (проверка) сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, проектных работ, инженерных изысканий.

Дата выдачи Приложения: «14» сентября 2020 г.


Без свидетельства недействительно.

Генеральный директор



Е.Н. Куницын

(подпись)



В настоящем документе
протопо, пронумерованно и
скреплено печатью
ИИ (через фидуциария) лист *08*

